

Số: 609/TB-BQL

Tân Phú Đông, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phú Đông.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Đường huyện 85D (đường Pháo Đài – đoạn từ ĐT.877B đến Cầu Lãng), huyện Tân Phú Đông, thuộc dự án Đường huyện 85D (đường Pháo Đài – đoạn từ ĐT.877B đến Cầu Lãng), huyện Tân Phú Đông.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông.

- Địa chỉ liên hệ: Ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.

- Số điện thoại: 02733.529124 Fax: 02733.529044

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Trang Hà Duy Bách Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng.

Điện thoại: 0941.188.588.

- Ông: Châu Hoàng Tùng Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình.

Điện thoại: 0939420359

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

a) Phần nền, mặt đường: chiều dài tuyến thiết kế 2.215m. Điểm đầu giáp với ĐT.877B, điểm cuối giáp với Cầu Lãng.

- Bề rộng nền đường: $B_{nền} = 7,5m$.

- Bề rộng mặt đường: $B_{mặt} = 5,5m$

- Bề rộng lề đường: $B_{lề} = 1,00m/bên \times 2$ bên.

- Tải trọng thiết kế: Trục xe 10 tấn.

- Cao độ thiết kế tim đường: +2.50.

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống:

+ Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn $3,0 \text{ kg/m}^2$;

- + Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m²;
- + Cấp phối đá dăm loại II (Dmax 25mm) dày 12cm (lớp 1);
- + Cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5mm) dày 12cm (lớp 2);
- + Cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5mm) dày 13cm (lớp 3);
- + Cấp phối đá dăm loại II (Dmax = 37,5mm) dày 13cm (lớp 4);
- + Vải địa kỹ thuật cường độ $R \geq 20\text{kN/m}$.
- Modun đàn hồi $E_{ch} = E_{yc} \times 1,1 = 110 \times 1,1 = 121\text{Mpa}$.
- Tận dụng lại lớp đá mặt đường hiện hữu dày trung bình 10cm
- Nền đường đầm chặt $K \geq 0,95$.
- Lê đường đắp đất dính đạt $K \geq 0,90$
- Kết cấu mặt đường (vuốt dốc đường công cộng).
- + Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 3kg/m².
- + Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1kg/m².
- + Cán CPĐD loại II, Dmax=25mm dày 20cm, $K \geq 0,98$.
- Cờ trà gia cố mương và gia cố mép kênh sử dụng loại cờ đường kính góc 8-10cm, đường kính ngọn > 3,5cm, chiều dài cờ L=4,7m, mật độ 16 cây/md, phía trong hàng cờ sử dụng vải địa kỹ thuật, cường độ chịu kéo $R_k > 12\text{KN/m}$.

b) Nối dài các cống ngang đường hiện hữu trên tuyến:

Vị trí cống	Lý trình	Cao độ đáy cống	Chiều dài nối cống (m)	
			Phía trái	Phía phải
Cống D1000	Km0+477	- 0.64	1,50	0,00
Cống D1000	Km0+700	- 0.61	1,50	1,50
Cống D1000	Km1+042	- 0.70	1,50	1,50
Cống D1000	Km1+558	- 0.52	2,50	0,00

- Sử dụng cống bê tông cốt thép D1000 đúc sẵn, loại H30-XB80.
- Cao độ thiết kế đáy cống: -1.00.
- Tường đầu, bản đáy kết cấu bê tông cốt thép, đáy cống gia cố bằng cờ trà L=4,7m, đường kính góc 8-10cm, đường kính ngọn $\geq 4\text{cm}$, mật độ 25 cây/m².

c) Phần an toàn giao thông: Bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu, đảm bảo an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Giao thông - Thủy lợi Tiền Giang.

- Nhà thầu thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Giao thông - Thủy lợi Tiền Giang.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH một thành viên Hoàng Đĩnh.

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Đông Hà.


7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 26/4/2024

- Ngày hoàn thành: 22/9/2024.

Đề nghị UBND xã Phú Tân thông báo cho các hộ dân biết để di dời vật kiến trúc, hàng rào, cây trái, hoa màu... ra khỏi phạm vi xây dựng công trình.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông xin thông báo đến Quý cơ quan các thông tin cơ bản của công trình nêu trên để biết và theo dõi./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBND huyện (để b/c);
- UBND xã Phú Tân;
- Khu vực cấp nước Tân Phú Đông;
- Điện lực Tân Phú Đông;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Tô Đông Thiện

