

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ)

UBND H. TÂN PHÚ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NN&PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TB-PNN&PTNT

Tân Phú Đông, ngày 17 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THI CÔNG NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Phú Tân.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về việc thi công nạo vét công trình thủy lợi như sau:

- Tên công trình: Kênh Cống Đá
 - Địa điểm xây dựng: xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông.
 - Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:
 - Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 - Địa chỉ liên hệ: ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.
 - Số điện thoại: 02733.530883 Fax: 02733.530883
 - Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách:
 - Người phụ trách: Nguyễn Văn Hải.
 - Số điện thoại: 0918818199.
 - Quy mô đầu tư:
 - Chiều dài 767 mét; điểm đầu giáp kênh Đào Văn Lờ; điểm cuối giáp Hộ Nguyễn Thanh Đức (đường vào nhà).
 - Lks= 767 mét; Ltk =767 mét .
 - B đáy trung bình= 1mét (B đáy theo trục ngang chi tiết ở tùy vị trí, một số vị trí do mặt hiện trạng hẹp nên B đáy nhỏ hơn). Bề rộng mặt theo hiện trạng không mở rộng từ 4m đến 8 mét tùy vị trí. Cao độ đáy thiết kế -1.40m từ K0+00 đến K 0+600; -1.0 từ K 0+600 đến K 0+767 (do kênh cùng, mặt hiện trạng nhỏ hẹp). Hệ số mái kênh trung bình= 1.0 (chấp nhận sạt lở cục bộ), taluy theo hiện trạng.
 - Độ dốc đáy kênh $i=0$ (tuổi tiêu kết hợp)
 - Lưu không $\geq 1,5m$. Tim kênh bám theo tim hiện hữu.
 - Đổ đất 2 bên bờ. Biên giải phóng mặt bằng do địa phương vận động.
- Trong quá trình thi công địa phương yêu cầu đổ đất 01 bên thì đơn vị thi công có thể đổ 1 bên nhưng phải đảm bảo đúng thiết kế; Khối lượng nạo vét dự kiến= 2.306m³.
- Tận dụng đất đào, san đất bằng phẳng, đồng đều hai bên để nhân dân đi lại, phạm vi đổ đất rộng 4 mét. Tuy nhiên trong quá trình thi công người dân không đồng ý 'hì đơn vị thi công phải báo cáo chủ đầu tư và địa phương điều chỉnh theo thực tế nhưng phải đảm bảo đúng thiết kế.
 - Sử dụng phao thép hỗ trợ máy đào di chuyển khi đào kênh.
- Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):
 - Đơn vị khảo sát, thiết kế xây dựng: Doanh nghiệp tư nhân tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Mai.

- Đơn vị thi công xây dựng: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Khánh Huỳnh.

- Đơn vị giám sát thi công xây dựng: Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Tấn Nhân.

- Đơn vị quản lý dự án: Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Nguyễn Minh.

7. Ngày khởi công và thời gian thi công.

- Ngày khởi công: 20/6/2024 (dự kiến hoàn thành ngày 19/8/2024)

- Thời gian thi công: 60 ngày.

Đề nghị UBND xã thông báo cho các hộ dân biết để di dời vật kiến trúc, hàng rào, cây trái, hoa màu... ra khỏi phạm vi thi công; thành lập Tổ giám sát cộng đồng và gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất là ngày 22/6/2024.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo đến Quý cơ quan các thông tin cơ bản của công trình nêu trên để biết và theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (t/d);
- UBND xã Phú Tân;
- Đơn vị: Thi công, Giám sát (t/h)
- Lưu: VPĐT;
- Hồ sơ gửi kèm bản vẽ thiết kế.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Hải